



COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

SISTEMAZIONE VIABILITÀ ED ALTRI INTERVENTI IN MICCIANO

ELENCO PREZZI

Art. 01 Smontaggio recinzione (vedi foto allegate 1 e 2) in paletti di acciaio infissi nella sede stradale, rete zincata e tiranti in cavo di acciaio, suo accatastamento, rimozione del materiale roccioso e terra tra la recinzione rimossa e la parete rocciosa compreso il carico, il trasporto e lo scarico presso discarica autorizzata. Posa della recinzione rimossa a ridosso della parete rocciosa con realizzazione di fori di ancoraggio sulla sede stradale, posa della rete paramassi e sistemazione degli ancoraggi in cavo di acciaio e quant'altro per rendere l'opera a regola d'arte.

€. 30,00 ogni metro lineare

Art. 02 Demolizione di sede stradale (vedi foto allegate 3) con asportazione del manto asfaltico, suo carico, trasporto e scarico presso discarica autorizzata, ripristino quote con stabilizzato di cava e quant'altro per rendere l'opera a regola d'arte.

€. 20,00 ogni metro quadrato

Art. 03 Fornitura e posa in opera di bynder semichiuso steso a mano previa preparazione del piano di posa, rullatura e quant'altro per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

€. 18,00 ogni quintale

Art. 04 Rimozione di pioli in calcestruzzo (vedi foto allegate 4) collegati tra loro da tubi in ferro, compreso il taglio dei tondini di armatura, compreso altresì lo smaltimento presso discarica autorizzata; installazione di recinzione provvisoria con tondini in acciaio infissi nella sede stradale completi di cappellotti e rete da cantiere e quant'altro per rendere l'opera a regola d'arte.

€. 15,00 ogni metro lineare

Art. 05 Taglio di pianta di pino (vedi foto allegata 5) sua rimozione e smaltimento presso discarica autorizzata.

A corpo €. 300,00

Art. 06 Verniciatura con impermeabilizzante asfaltico (tipo primer bituminoso) di un tratto di sede stradale (vedi foto 6) previa pulizia e quant'altro per rendere l'opera

regola d'arte.

€. 4,50 ogni metro quadrato

- Art. 07** Ricostruzione della cimase del muro di sostegno della ringhiera, compreso la demolizione dell'esistente in cls con carico, trasporto, scarico e conferimento a discarica delle materie di risulta, eventuali tagli di asfalto e loro ripristino, la realizzazione della nuova cimasa con getto di cls armato con rete elettrosaldato 10x10 filo 6 compreso le casseforme a contenimento e quant'altro per rendere l'opera a regola d'arte.

€. 25,00 ogni metro lineare

- Art. 08** Provvista e posa in opera di pilastri in cemento prefabbricato (simili a quelli al Catafone di Micciano) delle dimensioni di cm. 120x12x18 di colore grigio sabbiato compreso la creazione dei fori per l'ancoraggio al sottostante muro di sostegno e quant'altro per rendere l'opera a regola d'arte.

€. 300,00 ogni cadauno

- Art. 09** Provvista e posa in opera di ringhiera in ferro costituita da corrimano semicircolare dim. Mm. 50x12, montanti in ferro a sez. quadrata da 14 mm. ad interasse cm. 10, base di appoggio in ferro piatto dim. Mm. 30x8 compreso zincatura a caldo e verniciatura (colore a scelta della D.L.), compreso l'ancoraggio ai pilastri e quant'altro per rendere l'opera a regola d'arte.

€. 190,00 ogni metro lineare

- Art. 10** Come art. precedente ma apribile e con chiusura (tipo cancello) e cerniere e quant'altro per rendere l'opera a regola d'arte.

€. 220,00 ogni metro lineare

- Art. 11** 2016 / PI
Codice regionale: TOS16_RU.M01.001.002
Voce: 001 - Operaio edile
Articolo: 002 - Specializzato
Prezzo a ora € 34,20

- Art. 12** 2016 / PI
Codice regionale: TOS16_RU.M01.001.003
Voce: 001 - Operaio edile
Articolo: 003 - Qualificato
Prezzo a ora € 31,79

- Art. 13** 2016 / PI
Codice regionale: TOS16_RU.M01.001.004
Voce: 001 - Operaio edile
Articolo: 004 - Comune
Prezzo a ora € 28,63

IL TECNICO ISTRUTTORE
F.to Cappellini Geom. Andrea