



**COMUNE DI POMARANCE** Prov. di Pisa *SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO*

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN LOGGIATO DI LOCULI NEL CIMITERO  
COMUNALE DI MONTECERBOLI**

**ELENCO PREZZI**

**IL TECNICO**  
*(F.to Andrea Cappellini)*



Oggetto: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN LOGGIATO DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DI MONTECERBOLI.**

### **ELENCO PREZZI.**

- Art. 01** Codice Regionale 17.S05.002.030  
Voce 002 Ponteggi  
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle normative vigenti ecc.  
Art. 030 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ecc..
- Ogni mq. € 8.85**  
**Diconsi euro otto virgola ottantacinque al metro quadro**
- Art. 02** Codice Regionale 17.S05.002.031  
Voce 002 Ponteggi  
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle normative vigenti ecc.  
Art. 031 Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ecc..
- Ogni mq. € 3,79**  
**Diconsi euro tre virgola settantanove al metro quadro**
- Art. 03** Ripristino interno dei loculi con riprese di intonaco previa ulteriore sanificazione con prodotti disinfettanti ( acquetta o similari ), riprese sull'esterno per riquadratura "bocca" con aumento della profondità di almeno cm. 5 e regolarizzazione spallette di appoggio fasce di riquadratura, tinteggiatura interna con doppia mano di calce di colore bianco e quant'altro per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

**Ogni cad.€. 100,56**  
**Diconsi euro cento virgola cinquantasei cadauno**

**Art. 04** Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico per la distribuzione dell'illuminazione votiva compreso la fornitura e posa in opera delle n. 6 scatole di derivazione del tipo da incasso, fornitura e posa di corrugato di serie pesante diam. 16 dalle scatole di derivazione ad ogni loculo, fornitura e posa di cavo elettrico FROR 2x0.5 mmq. dalle scatole di derivazione ad ogni loculo; fornitura e posa di portafusibili volanti nelle scatole di derivazione numerati con il solito n. del loculo; rifacimento della linea di alimentazione dalla scatola esistente alla nuova, compreso le opere murarie per la rimozione dell'esistente e la posa dei corrugati nuovi, ricerca ed allaccio all'esistente funzionante e quant'altro per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

**A corpo €. 1.053,49**  
**Diconsi euro millecinquantare virgola quarantanove a corpo**

**Art. 05** Fornitura e posa in opera di lastre in marmo bianco di Carrara a chiusura dei loculi del tipo a battuta complete di fasce in bardiglio, compreso la numerazione incisa dei loculi, le borchie in bronzo con viti, la fornitura all'interno di ogni loculo dei doppi uni e multifori necessari per la muratura e quant'altro per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

**Ogni cad. € 227,89**  
**Diconsi euro duecentoventisette virgola ottantanove cadauno**

**Art. 06** Codice Regionale 02.C03.050.001  
Voce 050 Manutenzione del manto di copertura ecc.  
Art. 001 con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi ecc..

**Ogni mq. € 12,32**  
**Diconsi euro dodici virgola trentadue al metro quadro**

**Art. 07** Codice Regionale 01.E01.007.001  
Voce 007 Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali ecc. formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo compreso guide e velo ecc.  
Art. 002 con malta bastarda ecc..

**Ogni mq. €.** 26,76  
**Diconsi euro ventisei virgola settantasei al metro quadro**

**Art. 08** Codice Regionale 01.F04.002.001  
Voce 002 Preparazione di fondo da tinteggiare ecc.  
Art. 001 Mediante raschiatura, scartavetra tura e riprese di piccoli tratti di intonaco ecc..

**Ogni mq. €.** 5,75  
**Diconsi euro cinque virgola settantacinque al metro quadro**

**Art. 09** Codice Regionale 01.F04.005.003  
Voce 005 verniciatura di facciate esterne ecc.  
Art. 003 con pittura al quarzo doppia mano ecc..

**Ogni mq. €.** 8,54  
**Diconsi euro otto virgola cinquantaquattro al metro quadro**

**Art. 10** Impermeabilizzazione dei cornicioni di tutti i loggiati con doppia mano malta di cemento osmotico previa pulizia e regolarizzazione del cordolo con malta cementizia compreso le ponteggiature e quant'altro per rendere l'opera a regola d'arte.

**Ogni ml. €.** 13,91  
**Diconsi euro tredici virgola novantuno al metro lineare**

**Art. 11** Prestazioni in economia per lavori imprevisi, valutazione con i prezzi del Preziario regionale.

Op. specializzato  
**Ogni ora €.** 34,45  
**Diconsi euro trentaquattro virgola quarantacinque ad ora**  
Op. comune  
**Ogni ora €.** 28,90  
**Diconsi euro ventotto virgola novanta ad ora**

Pomarance li, 29.08.14

Il Tecnico Istruttore  
F.to Cappellini Geom. Andrea