



Oggetto: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOGGIATI E DELLA CAPPELLA DEI CADUTI NEL CIMITERO DI MONTECERBOLI.**

ELENCO PREZZI

- Art. 01** Codice Regionale 17.S05.002.030
Voce 002 Ponteggi
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle normative vigenti ecc.
Art. 030 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ecc..

Ogni mq. €. 8,85
- Art. 02** Codice Regionale 17.S05.002.031
Voce 002 Ponteggi
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle normative vigenti ecc.
Art. 031 Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ecc..

Ogni mq. €. 3,79
- Art. 03** Codice regionale: TOS16_02.A03.011.001
Voce: 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo ecc.
Articolo: 001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

Ogni mq. 11,46
- Art. 04** Codice Regionale 01.E01.007.001
Voce 007 Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali ecc. formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato a frattazzo compreso guide e velo ecc.
Art. 002 con malta bastarda ecc..

Ogni mq. €. 26,76

- Art. 05** Codice Regionale 01.F04.002.001
Voce 002 Preparazione di fondo da tinteggiare ecc.
Art. 001 Mediante raschiatura, scartavetra tura e riprese di piccoli tratti di intonaco ecc..

Ogni mq. €. 5,75
- Art. 06** Realizzazione di solo intonaco velo per rasatura e ripresa facciate ecc.

Ogni mq. €. 8,40
- Art. 07** Codice Regionale 01.F04.005.003
Voce 005 verniciatura di facciate esterne ecc.
Art. 003 con pittura al quarzo doppia mano ecc..

Ogni mq. €. 8,54
- Art. 08** Impermeabilizzazione dei cornicioni di tutti i loggiati con doppia mano malta di cemento osmotico previa pulizia e regolarizzazione del cordolo con malta cementizia compreso le ponteggiature e quant'altro per rendere l'opera a regola d'arte.

Ogni ml. €. 13,91
- Art. 09** Codice regionale: TOS16_01.D05.001.002
Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

Ogni mq. €. 10,95
- Art. 10** Chiusura con malta tixotropica dine di lesioni presenti nelle facciate e quant'altro per rendere l'opera a regola d'arte.

Ogni ml. €. 30,00
- Art. 11** Idrolavaggio a pressione con idropulitrice delle facciate esterne per asportazione della tinteggiatura e del velo di intonaco fatiscente e quant'altro per rendere l'opera a regola d'arte.

Ogni mq. €. 3,80
- Art. 12** Codice Regionale 02.C03.050.001

Voce 050 Manutenzione del manto di copertura
ecc.

Art. 001 con sostituzione fino al 10% di embrici e
coppi ecc..

Ogni mq. €. 12,32

Art. 13

Prestazioni in economia per lavori imprevisti, valutazione con i prezzi
del Preziario regionale.

Op. specializzato

Ogni ora €. 34,45

Il Tecnico Istruttore
Cappellini Geom. Andrea