



Oggetto: **RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN LOGGIATO DI LOCULI E REALIZZAZIONE DI OSSARIETTI NEL CIMITERO COMUNALE DI LUSTIGNANO.**

### ELENCO PREZZI

- Art. 01** Codice Regionale 17.S05.002.030  
Voce 002 Ponteggi  
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle normative vigenti ecc.  
Art. 030 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ecc..  
  
Ogni mq. €. 8,85
- Art. 02** Codice Regionale 17.S05.002.031  
Voce 002 Ponteggi  
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle normative vigenti ecc.  
Art. 031 Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ecc..  
  
Ogni mq. €. 3,79
- Art. 03** Allungamento della profondità dei loculi con riporto di malta cementizia per uno spessore di cm. 15 previa posizionamento di punti di aggancio in acciaio e leggera armatura, compreso le casseforme di riquadro dei loculi, compreso altresì lo smontaggio del 1° tavellone (danneggiato) e sostituzione con lastra in c.a.v. maggiorata di 15 cm.; realizzazione di caldana armata con apposita rete in fibra o acciaio zincato all'interno dei loculi previa accurata pulizia da polveri ed eventuali detriti e mano di aggrappante realizzata con prodotti specifici; ripristino degli intonaci interni ai loculi i ponteggi, lo smaltimento delle materie di risulta e

quant'altro per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Ogni cad. € 200,00

**Art. 04**

Realizzazione , all'interno dei loculi dell'ultima fila, di ossarietti di profondità cm. 140, compreso parete divisoria in forati, intonacatura e tinteggiatura, compreso altresì la realizzazione del "solaio" con tavelloni armati e quant'altro per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Ogni cad. € 100,00

**Art. 05**

Realizzazione di impianto elettrico per la distribuzione dell'illuminazione votiva compreso la fornitura e posa in opera delle n. 7 scatole di derivazione del tipo da incasso, fornitura e posa di corrugato di serie pesante diam. 16 dalle scatole di derivazione ad ogni loculo, fornitura e posa di cavo elettrico FROR 2x0.5 mmq. Dalle scatole di derivazione ad ogni loculo; fornitura e posa di portafusibili volanti nelle scatole di derivazione numerati con il solito n. del loculo; rifacimento della linea di alimentazione dalla scatola esistente alla nuova compreso le opere murarie per l'incasso delle scatole ecc. e quant'altro per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

A corpo € 1.000,00

**Art. 06**

Fornitura e posa in opera di lastre in marmo bianco di Carrara a chiusura dei loculi completi di fasce in bardiglio, compreso la numerazione incisa dei loculi, le borchie in bronzo con viti, la fornitura all'interno di ogni loculo dei doppi uni e multiferi necessari per la muratura e quant'altro per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Ogni cad. € 220,00

**Art. 07**

Fornitura e posa in opera di lastre in marmo bianco di Carrara a chiusura degli ossarietti completi di fasce in bardiglio, compreso la numerazione incisa degli ossarietti, le borchie in bronzo con viti, la fornitura all'interno di ogni ossarietto dei doppi uni e multiferi necessari per la muratura e quant'altro per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Ogni cad. € 100,00

**Art. 08**

Codice Regionale 02.C03.050.001

Voce 050 Manutenzione del manto di copertura ecc.

Art. 001 con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi ecc..

Ogni mq. €. 12,32

**Art. 09**

Codice Regionale 01.E01.007.001

Voce 007 Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali ecc. formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato a frattazzo compreso guide e velo ecc.

Art. 002 con malta bastarda ecc..

Ogni mq. €. 26,76

**Art. 10**

Codice Regionale 01.F04.002.001

Voce 002 Preparazione di fondo da tinteggiare ecc.

Art. 001 Mediante raschiatura, scartavetra tura e riprese di piccoli tratti di intonaco ecc..

Ogni mq. €. 5,75

**Art. 11**

Codice Regionale 01.F04.005.003

Voce 005 verniciatura di facciate esterne ecc.

Art. 003 con pittura al quarzo doppia mano ecc..

Ogni mq. €. 8,54

**Art. 12**

Impermeabilizzazione dei cornicioni di tutti i loggiati con doppia mano malta di cemento osmotico previa pulizia e regolarizzazione del cordolo con malta cementizia compreso le ponteggiature e quant'altro per rendere l'opera a regola d'arte.

Ogni ml. €. 13,91

**Art. 13**

Codice regionale: TOS16\_01.D05.001.002

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

Ogni mq. €. 10,95

**Art. 14**

Codice regionale: TOS16\_01.F05

Capitolo: OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri

metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.

2016 / PI

Codice regionale: TOS16\_01.F05.005.002

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :

Articolo: 002 - in rame spess. 8/10 mm.

Ogni ml. € 24,82

**Art. 15** Docce in rame semicircolari sviluppo 33 spess. 8/10 compreso cicogne ogni cm. 100 e pezzi speciali per collegamento ai pluviali ecc.

Ogni ml. € 40,00

**Art. 16** Soglie in marmo Lastre di marmo bianco comune apuano, almeno di categoria CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici pedate ed alzate di scalini e simili, compresa la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.. Spessore 3 cm.

Ogni mq. € 156,00

**Art. 11** Prestazioni in economia per lavori imprevisti, valutazione con i prezzi del Preziario regionale.

Op. specializzato ogni ora € 34,45

Op. comune ogni ora € 28,90

Il Tecnico Istruttore  
Cappellini Geom. Andrea