

10

**Comune di Pomarance**  
Provincia di Pisa

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Consolidamento cappella cimitero di San Dalmazio

**COMMITTENTE:** Comune di Pomarance

PROGETTO ESECUTIVO  
Approvato con DEL-GR  
n. 57 del 17.03.16

Data, 02/03/2016

**IL TECNICO**

Ing. VIRGINIA GOVI  
ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA  
N° 3079 Sez one A  
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE  
*Virginia Govi*

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 DI	Ripresa di lesioni su muratura portante con idonea malta. Ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante da eseguire con ricariche di malta ricca di legante e comunque rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, compattata entro l'lesione e rifinita con il fratazzo, previa pulizia, scarnitura e preparazione delle pareti lesionate. E'compreso la manodopera e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. (analisi di mercato) <b>euro (quaranta/00)</b>	ml	40,00
Nr. 2 TOS15_01.B 02.002.001	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce <b>euro (ventitre/86)</b>	m <sup>2</sup>	23,86
Nr. 3 TOS15_01.B 03.001.005	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) <b>euro (uno/76)</b>	kg	1,76
Nr. 4 TOS15_01.E 01.001.003	Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento <b>euro (ventuno/63)</b>	m <sup>2</sup>	21,63
Nr. 5 TOS15_01.E 01.002.003	Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento <b>euro (ventitre/56)</b>	m <sup>2</sup>	23,56
Nr. 6 TOS15_01.F 04.004.003	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine. Compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate, compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (tre/31)</b>	m <sup>2</sup>	3,31
Nr. 7 TOS15_01.F 06.001.047	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rek 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm <b>euro (dodici/20)</b>	m	12,20
Nr. 8 TOS15_01.F 06.010.003	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rek 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm <b>euro (ottantanove/54)</b>	cad	89,54
Nr. 9 TOS15_02.A 03.001.005	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra <b>euro (duecentoquindici/56)</b>	m <sup>3</sup>	215,56
Nr. 10 TOS15_02.A 03.011.003	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento <b>euro (dodici/76)</b>	m <sup>2</sup>	12,76
Nr. 11 TOS15_02.A 03.011.004	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su soffitti con intonaco a cemento <b>euro (tredici/69)</b>	m <sup>2</sup>	13,69
Nr. 12 TOS15_02.A 04.012.001	Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano per profondità fino a m 1,00 <b>euro (centoquarantauno/43)</b>	m <sup>3</sup>	141,43
Nr. 13 TOS15_02.A 07.001.003	Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 (rif.TOS15_02.A07.001.003) <b>euro (ventiotto/72)</b>	m <sup>3</sup>	28,72
Nr. 14 TOS15_02.B 10.012.001	Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammortato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro in conglomerato cementizio C25/30 <b>euro (quattrocentoquaranta/79)</b>	m <sup>3</sup>	440,79
Nr. 15 TOS15_14.R 02.001.001	Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. diametro 300 mm <b>euro (quarantauno/25)</b>	ml	41,25
Nr. 16 TOS15_14.R 07.002.003	Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotoperussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro		

Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. Per tiranti fino a 60 ton. <b>curo (ottantaotto/03)</b></p> <p>Data, 02/03/2016</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b></p>	ml	88,03



**Comune di Pomarance**  
Provincia di Pisa

pag. 1


# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Nuova costruzione di loculi

**COMMITTENTE:** Comune di Pomarance

Data, 02/03/2016

**IL TECNICO**



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 06.01.0020	RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Prezzario Umbria <b>euro (cinquantatre/00)</b>	mq	53,00
Nr. 2 A.1	Oneri discarica Oneri per smaltimento materiale di risulta presso impianto autorizzato. A tonnellata. [Analisi mercato] <b>euro (quaranta/00)</b>	t	40,00
Nr. 3 D.2	Rivestimento con pietra di marmo Lastre di marmo bianco, almeno di categoria CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per loculi e ossari. Sono compresi: i fori; i canaletti; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono; la smussatura in costa, le grappe, il collante e L'INCISIONE DELLA NUMERAZIONE mentre per i bordi utilizzare il bordiglio al posto del marmo di Carrara. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 2. A metro quadrato. [6.3.20.1] <b>euro (centottantanove/00)</b>	m2	189,00
Nr. 4 D.3	Linea vita classe UNI EN 795 classe C Linea Vita in Classe C (fino a n. 3 operatori in contemporanea) in acciaio INOX - Verticale fino a 25 cm, con supporto piano o inclinato. UNI EN 795:2002-C, certificazione: EN795-C. Garanzia sui materiali min. 10 anni, rinnovabile. Questa tipologia è utilizzabile come terminali in linee di ancoraggio con lunghezza massima di 15 metri per campata per tratte di lunghezza complessiva fino a 50 metri, secondo le indicazioni del produttore. La linea deve essere dotata di dispositivo riduttore di tensione su uno dei terminali della tratta. La linea di ancoraggio collegata ai presenti terminali può, con idoneo fissaggio (punto 4.3.3.1 UNI EN 795), essere utilizzata da 3 operatori contemporaneamente. Sono compresi i fissaggi come: min. 4 barre filettate INOX A2 M16. E' preferibile adottare la tecnica dell'incravattamento in caso di travi in legno o in acciaio; su calcestruzzo non fessurato può essere utilizzata la tecnica dell'inghisaggio con resine, nel qual caso adottare le indicazioni del produttore della resina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Compreso Kit composto da due terminali, un riduttore di tensione, due grilli in acciaio, un tenditore per fune, doppia intestatura per fune. Incluso Compenso per Fune in acciaio INOX A2 / A4 per Linea Vita in Classe C UNI EN 795:2002: C, certificazione: EN795-C. Garanzia sui materiali min. 10 anni, rinnovabile. Formazione della fune: 1x19 fili Ø 8 mm con intestatura a pressione a bicono con terminale, compreso un grillo INOX A4 Ø 12 mm; un tenditore M12 INOX A4; un terminale per intestatura INOX A2; fune a misura INOX A4 già intestata da un lato. Incluso ancoraggi. Cadauno. [5.5.80.1 - 5.5.80.2 umbria] <b>euro (milleottocentottantanove/80)</b>	cadauno	1'879,80
Nr. 5 D.34	Soglie in marmo Lastre di marmo bianco comune apuano, almeno di categoria CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici pedate ed alzate di scalini e simili, compresa la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.. Spessore 3 cm. A metro quadrato. [6.3.10.1 umbria] <b>euro (centocinquantasei/00)</b>	m2	156,00
Nr. 6 D.4	Gancio classe A2 Gancio classe A2 UNI EN 795 per l'aggancio puntuale del dispositivo DPI fornito e posto in opera mediante idoneo fissaggio sulla soletta in cls esistente. Cadauno. [analisi mercato] <b>euro (centoventi/00)</b>	cadauno	120,00
Nr. 7 D.5	Scala fissa a pioli Fornitura e posa di scala realizzata con struttura in alluminio progettata e costruita secondo quanto disposto dall'art. n.113 del D.Lgs. n.81/2008, da fissare a parete o ad incastellatura verticale, provvista a partire da 2,50m da terra o dai ripiani di solida gabbia metallica avente maglia o apertura di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale delle persone verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 600 mm. La scala deve possedere almeno le seguenti caratteristiche tecniche: larghezza esterna tronco almeno 450mm, montanti in alluminio elettrosaldato almeno 70*25, pioli in tubo di alluminio estruso antisdrucciolo 30*30, tronchetti inferiori e superiori in plastica, unione tra i vari tronchi a messo di manicotti in plastica ma con anima in acciaio. La scala comprende il parapetto di sbarco di altezza almeno 1100 mm oltre il piano di arrivo, le staffe di ancoraggio al muro e per le scale di altezza superiore ai 10 m di altezza sono previsti i pianerottoli di riposo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i tasselli o altri sistemi di fissaggio che dovranno essere computati a parte sono inoltre escluse le opere provvisorie per l'installazione. Per ogni scala posta in opera. [5.7.10.2 umbria] <b>euro (duemiladuecentosessanta/00)</b>	cadauno	2'260,00
Nr. 8 D.7	Tinteggiatura per esterni Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante. Compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. A metro quadrato. [01.F04.005.003] <b>euro (sei/49)</b>	m2	6,49
Nr. 9 D6	Restauro di finestre in legno esistenti Restauro finestra in legno , con ossatura in legno di qualsiasi natura rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte); con armatura e pannellature in legno di qualsiasi natura, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati, compreso riverniciatura con impregnante antitarlo e ogni onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte (analisi di costo) <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cadauno	250,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10 D8	Sistemazione a verde sistemazione a verde della zona circostante con l'inserimento di nuove piante da arredo compreso eventuali cordatura e pulitura di quello esistente, a scelta della direzione lavori <b>euro (tre mila/00)</b>	a corpo	3'000,00
Nr. 11 D9	Predisposizione impianto elettrico, passaggio di corrugati da 30 mm per la corrente necessaria ad ogni loculo, compreso lo scasso per il passaggio degli stessi dalla cappella ai nuovi loculi e il ripristino del muro stesso, compreso il materiale consistente nei corrugati e nei cavi per il basso voltaggio a 24V, la manodopera e ogni onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (trecento/00)</b>	a corpo	300,00
Nr. 12 TOS15_01.B 02.002.002	Casseformi in elevazioni Casseforme di legno, per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri, compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il ricimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (ventinove/18)</b>	m <sup>2</sup>	29,18
Nr. 13 TOS15_01.B 03.001.005	acciaio B450C Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata. Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. <b>euro (uno/76)</b>	kg	1,76
Nr. 14 TOS15_01.B 03.004.001	Profilo acciaio per ossari Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di anti ruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm <b>euro (tre/41)</b>	kg	3,41
Nr. 15 TOS15_01.B 04.003.002	Rifacimento cimasa muretto basso getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 <b>euro (novantacinque/77)</b>	m <sup>3</sup>	95,77
Nr. 16 TOS15_01.B 04.003.006	Magrone getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4. Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. <b>euro (cento/83)</b>	m <sup>3</sup>	100,83
Nr. 17 TOS15_01.B 04.005.002	calcestruzzo fondazione C25/30 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4. Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura e la sponda in legno se necessaria, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. <b>euro (centootto/40)</b>	m <sup>3</sup>	108,40
Nr. 18 TOS15_01.B 04.005.003	calcestruzzo elevato C25/30 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5. Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. <b>euro (centoquindici/89)</b>	m <sup>3</sup>	115,89
Nr. 19 TOS15_01.C 01.013.001	Tramezzi solaio copertura Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta di calce idraulica (M2,5). Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, compreso la malta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (venticinque/98)</b>	m <sup>2</sup>	25,98
Nr. 20 TOS15_01.D 05.005.001	Membrana impermeabilizzante Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma. Flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato. compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastrati di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. <b>euro (diciassette/33)</b>	m <sup>2</sup>	17,33
Nr. 21 TOS15_01.E	Posa in opera piastrelle Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
02.001.005	pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. Gres porcellanato smaltato, cm 30X30 e 33X33 e ogni onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte <b>euro (diciassette/99)</b>	m <sup>2</sup>	17,99
Nr. 22 TOS15_01.E 05.012.001	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5 <b>euro (tredici/08)</b>	m <sup>2</sup>	13,08
Nr. 23 TOS15_01.E 05.012.002	idem c.s. ...regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm <b>euro (due/06)</b>	m <sup>2</sup>	2,06
Nr. 24 TOS15_01.F 04.001.001	Rasatura Preparazione di intonaco Rasierato con una mano di bianco per la formazione del velo, compreso ogni onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte <b>euro (dieci/60)</b>	m <sup>2</sup>	10,60
Nr. 25 TOS15_01.F 04.002.001	Eliminazione velo Preparazione di fondo da tinggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco, compreso ogni onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte <b>euro (cinque/83)</b>	m <sup>2</sup>	5,83
Nr. 26 TOS15_02.A 03.007.003	Demolizione solai Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm. compreso il calo dei materiali a terra e ogni onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte <b>euro (uno/83)</b>	m <sup>2</sup>	1,83
Nr. 27 TOS15_02.A 03.009.003	Demolizione di pavimentazioni Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore <b>euro (tre/76)</b>	m <sup>2</sup>	3,76
Nr. 28 TOS15_02.A 03.022.002	Smontaggio manto di copertura Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura, esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per una superficie oltre mq 10,00 <b>euro (tredici/14)</b>	m <sup>2</sup>	13,14
Nr. 29 TOS15_02.A 03.039.001	Smontaggio cimasa muretto e rivestimento scale Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 20, compreso ogni onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte <b>euro (quindici/62)</b>	m <sup>2</sup>	15,62
Nr. 30 TOS15_02.A 03.060.003	Puntellamento Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20 <b>euro (ventinove/43)</b>	m <sup>2</sup>	29,43
Nr. 31 TOS15_02.A 04.003.001	Scavi Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore <b>euro (ottantadue/42)</b>	m <sup>3</sup>	82,42
Nr. 32 TOS15_02.A 07.001.001	Carico del materiale di risulta eseguito a mano Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50, <b>euro (cinquantasette/07)</b>	m <sup>3</sup>	57,07
Nr. 33 TOS15_02.A 07.001.003	Trasporto materiali Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, escluso gli oneri di discarica disposti dalle P.A. e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50. A metro cubo. <b>euro (ventiotto/72)</b>	m <sup>3</sup>	28,72
Nr. 34 TOS15_02.C 03.050.011	ripristino manto di copertura esistente Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta con sostituzione fino al 10% di marsigliesi e ogni onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola <b>euro (dieci/83)</b>	m <sup>2</sup>	10,83
Nr. 35 TOS15_02.D 06.021.001	Intonaco antiumido Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm, compreso ogni onere e magistero per consegnare il lavoro		





