



COMUNE DI POMARANCE  
Provincia di Pisa

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STACCIONATE IN LEGNO DEL COMUNE DI POMARANCE

### Elenco prezzi

- 1) Demolizione delle staccionate in essere con smaltimento del legname fatiscente presso l'isola ecologica del Comune e recupero del legname riutilizzabile con trasporto presso il magazzino comunale; installazione di nuovi montanti diam. 8-10 **in pino** trattato tornito alla distanza di circa ml. 1,60, trattati con catrame fino a cm. 10 oltre il piano terra; compreso le traverse di collegamento a schema maremmano, corrimano tondo diam. 8; compreso le viti di assemblaggio del tipo bronzato da cm. 12-14; compreso altresì la lavorazione degli spigoli, delle curve e delle giunzioni con mola smeriglio al fine di evitare schegge ecc., trattamento con protettivo steso a pennello e quant'altro per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

**€/ml. 30,00**

**Diconsi euro trenta ogni metro lineare**

- 2) Demolizione delle staccionate in essere con smaltimento del legname fatiscente presso l'isola ecologica del Comune e recupero del legname riutilizzabile con trasporto presso il magazzino comunale; installazione di nuovi montanti diam. 8-10 **in castagno** sbucciato alla distanza di circa ml. 1,60, trattati con catrame fino a cm. 10 oltre il piano terra; compreso le traverse di collegamento a schema maremmano, corrimano tondo diam. 8; compreso le viti di assemblaggio del tipo bronzato da cm. 12-14; compreso altresì la lavorazione degli spigoli, delle

curve e delle giunzioni con mola smeriglio al fine di evitare schegge ecc., trattamento con protettivo steso a pennello e quant'altro per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

**€/ml. 35,00**

**Diconsi euro trentacinque ogni metro lineare**

Il Tecnico Istruttore  
F.to Cappellini geom. Andrea